

BAQUEDANO, - 8 JUL 2013

CON ESTA FECHA LA ALCALDÍA HA

DECRETADO LO QUE SIGUE:

EXENTO N°: 1620

VISTOS:

1. Decreto Exento N° 1460, de fecha 19 de Junio de 2013, el cual aprueba las bases administrativas de la Licitación Pública denominada "Mejoramiento Baños Públicos, sector tenencia, Localidad de Baquedano, ID 3847-39-LP13.
2. Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
3. En uso de las atribuciones que me confiere el D.F.L. N° 1-19.704, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones", publicado en el Diario Oficial con fecha 03 de mayo del 2002.

CONSIDERANDO:

1. Que, se realizaron preguntas en el sistema de información [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) por parte de los oferentes y se respondieron de acuerdo a las fechas estipuladas en bases de licitación..

DECRETO:

1. APRUÉBESE las siguientes Preguntas y Respuestas de fecha 01 de Julio de 2013 de la Licitación Pública denominada "Mejoramiento baños públicos, sector Tenencia, Localidad de Baquedano, ID 3847-39-LP13.


N°	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	24-06-2013	P	1.-en un punto indica que plazo mínimo 75 días es correcto, existe posibilidad de que sea menos?,además en el punto 32 por el plazo indica en las bases máximo 50 días y no menos de 40 días, cual es el correcto? 2.-en el punto 16 sobre costos de la obra indica en números el monto máximo de \$45.000.000 y en letras dice (treinta y un millones de pesos) 3.- en estado de pago indica sólo 2 estados de pago uno al termino de la obra en su 75 % y el otro a la entrega de certificaciones y entrega, si consideramos 75 días a los 50 ó 60 días recibiremos el primer estado de pago??? ya que en ese período se llevará aproximado el 75%
		R	1.- Plazo de validez o vencimiento boleta de garantía de seriedad de la oferta 75 días corridos contados desde el día siguiente de la apertura de la propuesta esto se indica en punto 23.1 que corresponde a boleta de garantía de seriedad de la oferta. Luego en el punto 32 Plazos se indica que el plazo máximo de ejecución de la obra será de 50 días corridos desde la fecha que registra el acta de entrega de terreno y los plazos ofertados no podrán ser inferiores a 40 días corridos. 2.- Sera el indicado en números, igual a \$ 45.000.000.- 3.- se emitirá Rectificatoria para señalar estados de pago mensuales según avance de obra.
2	28-06-2013	P	De acuerdo a lo informado en visita a terreno, el permiso para intervenir la calle será tramitado por ustedes como Municipalidad. Podrían ratificar esa información.
		R	La municipalidad otorgara todas las facilidades que estén a su alcance a la empresa que se adjudique la obra, pero este ultimo será el responsable de todos los tramites y permisos, Ante los organismos pertinentes.
3	28-06-2013	P	De acuerdo a lo informado en visita a terreno, el permiso de obras y la recepción municipal respectiva será tramitado y pagado pors ustedes como Municipalidad. Se agradecería ratificar esa información.
		R	No es de alcance del proyecto por tratarse de una remodelación y no de una obra nueva.
4	28-06-2013	P	Sería deseable tener un croquis del levantamiento del alcantarillado, cámaras y ductos, que se deben intervenir, indicando distancias, profundidades y disposición actuales.
		R	Se adjunta plano de diagnostico de alcantarillado de la localidad.
5	28-06-2013	P	Sería deseable poder hacer una nueva visita a las instalaciones con el propósito de hacer pruebas: presión agua, calefontes, bomba agua, electricidad, etc. ¿ sería posible indicar una fecha y hora para ello?
		R	Según bases de licitación, la visita se programo para el miércoles 26 de Junio de 2013.
6	28-06-2013	P	Se solicita información resepecto a las cocinerías que funcionan a un costado de los baños. ¿están conectados a la red de alcantarillado que se debe intervenir?

- R Esto es parte de la información que debe levantar la empresa adjudicada.
- 28-  
7 06- P En cuanto al vertedero municipal: ¿a que distancia de la obra se encuentra?, ¿los pagos  
2013 asociados al ingreso de escombros serán absorbidos por la Municipalidad?
- R El vertedero se encuentra a 2 Km aprox. De la ubicación del proyecto, y los costos de transporte y permiso municipal son de cargo del contratista.
- 28-  
8 06- P Se solicita información respecto a posibles interferencias eléctricas, de gas o de otra  
2013 naturaleza en el tramo que se debe excavar para hacer la reposición de ductos de alcantarillado.
- R No existen antecedentes, por lo que el contratista que se adjudique la obra deberá tener la precaución de no interferir estas líneas ya que en caso de ser intervenidas deberá ser repuestas a su costo.
- 28-  
9 06- P Se solicita información respecto al tipo de suelo, su dureza y conformación, en el  
2013 tramo que se debe excavar.
- R De 0,000 a 0,20 mt Arenas limosas depositadas como relleno transportado, color café amarillento y café gris, estructura heterogenia. Capacidad baja a media, Humedad Baja. De 0,20 a +2,20m Arena limosa a limo arenoso, color café claro, estructura homogénea, los suelos finos presentan nula plasticidad, los granos de arena son de tamaño fino mayoritariamente. El contenido de finos varía entre 12 a 40%. Contenido de gravas aisladas y dispersas de canto angulares a subangulares, de tamaño máximo 3". Compacidad media alta. El suelo se encuentra con cimentación por sales débil a fuerte. Humedad baja. No se observa contenido de materia orgánica.
- 28-  
10 06- P Se solicita información respecto a las dimensiones del letrero informativo de la obra,  
2013 así como sus EETT.
- R Sera de 2 x 2,80 mt apaisado, la demás información remitirse a numeral 1,3 "Letrero indicativo de obra" de las Bases Generales
- 28-  
11 06- P Se solicita información respecto a las UEH (Unidad de equivalencia hidráulica) de la  
2013 Garita de Carabineros y de la Municipalidad, para determinar posibles fallas asociadas al diámetro de las tuberías en relación al caudal que recogen.
- R Las UEH se calcularan tomando en consideración los siguientes artefactos. Baños Municipalidad. 4 wc ; 4 Lo Tenencia de carabineros. 9 wc ; 4 Lo ; 3 Baño lluvia
- 28-  
12 06- P Existe alguna posibilidad de contar con alguna provisión de energía eléctrica para el  
2013 desarrollo de la obra?
- R Sera de responsabilidad del contratista la provisión de energía, y cancelar los cobros por consumo.
- 28-  
13 06- P Para proyectar las nuevas cámaras se debe conocer los artefactos que tiene la  
2013 Municipalidad y la Comisaria para saber las UEH y proyectar el diametro de la tubería y la capacidad de las cámaras. Se solicita esta información.

2. **PUBLÍQUESE** en portal Mercado Público Respuestas y Aclaratorias N°1 de fecha 1 de Julio de 2013 y el presente Decreto Exento.
3. **COMUNÍQUESE** a los departamentos Municipales de Control, y Secoplac.
4. **ARCHÍVESE** el presente decreto para posterior control de la Oficina Regional de la Contraloría General de la República.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

  
**BARBARA SILVA LERIS**  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
**JOSE GUERRERO VENEGAS**  
ALCALDE

JGV/BSL/RMP/rgc

**DISTRIBUCIÓN:**

- Control
- Secoplac

